



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01058206-29	Nº SICONV 875321/2018	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO SERRINHA			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO SERRINHA	MUNICÍPIO / UF MOITA BONITA/SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO SERRINHA										378.864,80
2.			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO SERRINHA					-	378.864,80	
2.1.			ESTRUTURA					-	290.861,41	
2.1.1.	ORSE	146	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem lanternim, montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação - Rev 09 - 09/2021	m2	550,78	431,20	BDI 1	528,09	290.861,41	RA
2.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	79.698,18	
2.2.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	60,69	84,76	BDI 1	103,81	6.300,23	RA
2.2.2.	ORSE	8806	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	606,90	39,13	BDI 1	47,92	29.082,65	RA
2.2.3.	ORSE	10170	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	606,90	43,00	BDI 1	52,66	31.959,35	RA
2.2.4.	ORSE	2330	Marcação de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	19,63	38,10	BDI 1	46,66	915,94	RA
2.2.5.	ORSE	11805	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	181,50	49,38	BDI 1	60,48	10.977,12	RA
2.2.6.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	377,96	BDI 1	462,89	462,89	RA
2.3.			DIVERSOS					-	8.305,21	
2.3.1.	ORSE	10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.837,19	BDI 1	5.924,11	5.924,11	RA
2.3.2.	ORSE	10360	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1,00	1.944,23	BDI 1	2.381,10	2.381,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MOITA BONITA/SE

Local

quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS

CREA/CAU: 2709920157

ART/RRT: SE20220306885