

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA, 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

EXECUÇÃO DE PASSEIOS e URBANIZAÇÃO DE TRECHO DE LIGAÇÃO ENTRE OS POVOADOS LAGOA DO CAPUNGA
e CAPUNGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Execução de passeios no trecho de ligação do Povoado Lagoa do Capunga ao Povoado Capunga				505.333,60	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				5.665,44	1,11
01.01.001	Engenheiro eletricista com encargos complementares	h	24,00	181,60	4.358,40	0,85
01.01.002	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	48,00	27,23	1.307,04	0,26
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.063,00	1,80
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	445,38	2.672,28	0,53
01.02.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	301,16	3.613,92	0,72
01.02.003	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.560,00	1,78	2.776,80	0,55
01.03	INFRAESTRUTURA				80.466,75	15,93
01.03.001	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	195,00	114,25	22.278,75	4,41
01.03.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.300,00	44,76	58.188,00	11,52
01.04	PAVIMENTAÇÃO				94.692,00	18,74
01.04.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.560,00	60,70	94.692,00	18,74
01.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				306.748,64	60,70
01.05.001	Poste de aço conico contínuo curvo simples, engastado, h=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - fornecimento e instalacao. af_11/2019	un	34,00	3.069,63	104.367,42	20,65
01.05.002	Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	un	34,00	1.434,85	48.784,90	9,65
01.05.003	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	348,54	697,08	0,14
01.05.004	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	un	2,00	43,42	86,84	0,02
01.05.005	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	2,00	9,75	19,50	0,00
01.05.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	173,09	346,18	0,07
01.05.007	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	578,82	1.157,64	0,23
01.05.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/ 750v / 70°C. Rev 02	m	5.200,00	19,64	102.128,00	20,21
01.05.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	36,00	185,37	6.673,32	1,32
01.05.010	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	590,00	8,76	5.168,40	1,02
01.05.011	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	1.300,00	21,84	28.392,00	5,62
01.05.012	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	420,00	17,35	7.287,00	1,44
01.05.013	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	40,00	26,67	1.066,80	0,21
01.05.014	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	96,54	193,08	0,04
01.05.015	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	92,00	184,00	0,04
01.05.016	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	2,00	98,24	196,48	0,04

DIVERSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA, 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

EXECUÇÃO DE PASSEIOS e URBANIZAÇÃO DE TRECHO DE LIGAÇÃO ENTRE OS POVOADOS LAGOA DO CAPUNGA
e CAPUNGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06					8.697,77	1,72
01.06.001	Marco Inaugural H=2,00m, base 1,20 x 0,75 cm-PREFEITURA DE MOITA BONITA-PRÉ-FABRICADO, inclusive placas	Un	1,00	4.501,37	4.501,37	0,89
01.06.002	Limpeza geral	m2	1.560,00	2,69	4.196,40	0,83
Importa o presente orçamento em : (quinhentos e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				505.333,60