



Usuário: RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS

CPF: 048.406.265-45

Sair do Sistema

26/12/2023 09:38 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Convênio 911946/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.104.112/0001-34 - MUNICIPIO DE MOITA BONITA

Voltar

Versão: 11

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 17.685,30	
1.1	SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	R\$ 111,68	R\$ 111,68	23,38 %	R\$ 137,79	R\$ 6.062,76	
1.2	SINAPI - 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	330,00	H	R\$ 27,13	R\$ 27,13	23,38 %	R\$ 33,47	R\$ 11.045,10	
1.3	SINAPI - 90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00	H	R\$ 19,44	R\$ 19,44	23,38 %	R\$ 23,99	R\$ 383,84	
Total:									R\$ 597.577,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1.4	SINAPI - 88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00	H	R\$ 9,81	R\$ 9,81	23,38 %	R\$ 12,10	R\$ 193,60	
2	-	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 27.076,56	
2.1	Outros - ORSE-51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	4,00	M2	R\$ 345,12	R\$ 345,12	23,38 %	R\$ 425,81	R\$ 1.703,24	
2.2	SINAPI - 99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	173,60	M	R\$ 58,66	R\$ 58,66	23,38 %	R\$ 72,37	R\$ 12.563,43	
2.3	Outros - ORSE-4657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	5,00	MÊS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	23,38 %	R\$ 1.974,08	R\$ 9.870,40	
2.4	SINAPI - 101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	1,00	UN	R\$ 1.830,02	R\$ 1.830,02	23,38 %	R\$ 2.257,88	R\$ 2.257,88	
2.5	Outros - ORSE-6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	1,00	UN	R\$ 552,45	R\$ 552,45	23,38 %	R\$ 681,61	R\$ 681,61	
Total:									R\$ 597.577,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3	-	MURETA							R\$ 47.978,10	
3.1	SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	27,35	M3	R\$ 84,97	R\$ 84,97	23,38 %	R\$ 104,84	R\$ 2.867,37	
3.2	Outros - ORSE-0091	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	27,35	M3	R\$ 507,93	R\$ 507,93	23,38 %	R\$ 626,68	R\$ 17.139,70	
3.3	SINAPI - 93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	173,60	M	R\$ 38,22	R\$ 38,22	23,38 %	R\$ 47,16	R\$ 8.186,98	
3.4	SINAPI - 103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	62,50	M2	R\$ 106,57	R\$ 106,57	23,38 %	R\$ 131,49	R\$ 8.218,13	
3.5	SINAPI - 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM	208,32	M2	R\$ 6,79	R\$ 6,79	23,38 %	R\$ 8,38	R\$ 1.745,72	
Total:									R\$ 597.577,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		BETONEIRA 400L. AF_10/2022								
3.6	SINAPI - 87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	208,32	M2	R\$ 38,21	R\$ 38,21	23,38 %	R\$ 47,14	R\$ 9.820,20	
4	-	DRENAGEM							R\$ 17.296,74	
4.1	SINAPI - 102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	170,00	M	R\$ 73,09	R\$ 73,09	23,38 %	R\$ 90,18	R\$ 15.330,60	
4.2	SINAPI - 99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	1,00	UN	R\$ 722,01	R\$ 722,01	23,38 %	R\$ 890,82	R\$ 890,82	
4.3	SINAPI - 89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	18,00	M	R\$ 48,42	R\$ 48,42	23,38 %	R\$ 59,74	R\$ 1.075,32	
Total:									R\$ 597.577,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022								
5	-	BASE E GRAMA SINTÉTICA							R\$ 151.632,73	
5.1	Outros - ORSE-2530	Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulho	69,93	M3	R\$ 169,61	R\$ 169,61	23,38 %	R\$ 209,26	R\$ 14.633,55	
5.2	Outros - ORSE-2593	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	1.749,00	M2	R\$ 1,59	R\$ 1,59	23,38 %	R\$ 1,96	R\$ 3.428,04	
5.3	Outros - ORSE-10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	1.749,00	M2	R\$ 61,90	R\$ 61,90	23,38 %	R\$ 76,37	R\$ 133.571,14	
6	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 88.337,54	
6.1	Outros - ORSE-8419	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	2,00	UN	R\$ 99,37	R\$ 99,37	23,38 %	R\$ 122,60	R\$ 245,20	
6.2	Outros - ORSE-3766	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	12,00	UN	R\$ 132,13	R\$ 132,13	23,38 %	R\$ 163,02	R\$ 1.956,24	
6.3	Outros - ORSE-9200	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento	3,00	UN	R\$ 18,16	R\$ 18,16	23,38 %	R\$ 22,41	R\$ 67,23	
Total:									R\$ 597.577,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		(20x20x15)cm, padrão Energisa								
6.4	Outros - ORSE-0449	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	8,00	UN	R\$ 56,35	R\$ 56,35	23,38 %	R\$ 69,52	R\$ 556,16	
6.5	Outros - ORSE-0339	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	1,00	UN	R\$ 472,92	R\$ 472,92	23,38 %	R\$ 583,49	R\$ 583,49	
6.6	Outros - ORSE-8633	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	2,00	UN	R\$ 17,49	R\$ 17,49	23,38 %	R\$ 21,58	R\$ 43,16	
6.7	Outros - ORSE-8484	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	6,00	UN	R\$ 49,00	R\$ 49,00	23,38 %	R\$ 60,46	R\$ 362,76	
6.8	Outros - ORSE-7743	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	2,00	UN	R\$ 49,00	R\$ 49,00	23,38 %	R\$ 60,46	R\$ 120,92	
6.9	Outros - ORSE-3249	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	1,00	UN	R\$ 483,12	R\$ 483,12	23,38 %	R\$ 596,07	R\$ 596,07	
6.10	Outros - ORSE-9174	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	1,00	UN	R\$ 216,20	R\$ 216,20	23,38 %	R\$ 266,75	R\$ 266,75	
6.11	Outros - ORSE-10764	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	20,00	UN	R\$ 11,44	R\$ 11,44	23,38 %	R\$ 14,11	R\$ 282,20	
6.12	Outros - ORSE-0357	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	9,00	M	R\$ 30,27	R\$ 30,27	23,38 %	R\$ 37,35	R\$ 336,15	
Total:									R\$ 597.577,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6.13	Outros - ORSE-0375	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	3,00	UN	R\$ 8,18	R\$ 8,18	23,38 %	R\$ 10,09	R\$ 30,27	
6.14	Outros - ORSE-0366	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	2,00	UN	R\$ 22,39	R\$ 22,39	23,38 %	R\$ 27,62	R\$ 55,24	
6.15	Outros - ORSE-8453	Cabeçote de alumínio de 2"	1,00	UN	R\$ 20,49	R\$ 20,49	23,38 %	R\$ 25,28	R\$ 25,28	
6.16	SINAPI - 101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	1,00	UN	R\$ 4,05	R\$ 4,05	23,38 %	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
6.17	Outros - ORSE-12231	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	1,00	UN	R\$ 1.511,42	R\$ 1.511,42	23,38 %	R\$ 1.864,79	R\$ 1.864,79	
6.18	Outros - ORSE-9205	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	50,00	M	R\$ 13,48	R\$ 13,48	23,38 %	R\$ 16,63	R\$ 831,50	
6.19	Outros - ORSE-8075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	10,00	UN	R\$ 128,25	R\$ 128,25	23,38 %	R\$ 158,23	R\$ 1.582,30	
6.20	Outros - ORSE-2794	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	2,00	UN	R\$ 259,35	R\$ 259,35	23,38 %	R\$ 319,99	R\$ 639,98	
6.21	Outros - ORSE-0353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	160,00	M	R\$ 12,26	R\$ 12,26	23,38 %	R\$ 15,13	R\$ 2.420,80	
Total:									R\$ 597.577,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6.22	Outros - ORSE-0371	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	55,00	UN	R\$ 2,15	R\$ 2,15	23,38 %	R\$ 2,65	R\$ 145,75	
6.23	Outros - ORSE-0354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	92,00	M	R\$ 15,64	R\$ 15,64	23,38 %	R\$ 19,30	R\$ 1.775,60	
6.24	Outros - ORSE-0372	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	30,00	UN	R\$ 3,33	R\$ 3,33	23,38 %	R\$ 4,11	R\$ 123,30	
6.25	Outros - ORSE-3798	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm ² , 450/ 750v / 70°c	1.458,00	M	R\$ 8,42	R\$ 8,42	23,38 %	R\$ 10,39	R\$ 15.148,62	
6.26	Outros - ORSE-3799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm ² , 450/ 750v / 70°c	30,00	M	R\$ 10,45	R\$ 10,45	23,38 %	R\$ 12,89	R\$ 386,70	
6.27	Outros - ORSE-0333	Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento e assentamento	6,00	UN	R\$ 1.255,22	R\$ 1.255,22	23,38 %	R\$ 1.548,69	R\$ 9.292,14	
6.28	Outros - ORSE-12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	18,00	UN	R\$ 266,09	R\$ 266,09	23,38 %	R\$ 328,30	R\$ 5.909,40	
6.29	Outros - ORSE-13389	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	16,00	UN	R\$ 1.388,90	R\$ 1.388,90	23,38 %	R\$ 1.713,62	R\$ 27.417,92	
6.30	Outros - ORSE-13428	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe	4,00	UN	R\$ 388,32	R\$ 388,32	23,38 %	R\$ 479,11	R\$ 1.916,44	
Total:									R\$ 597.577,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.								
6.31	Outros - ORSE-3185	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	4,00	UN	R\$ 2.617,90	R\$ 2.617,90	23,38 %	R\$ 3.229,97	R\$ 12.919,88	
6.32	Outros - ORSE-0480	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	1,00	UN	R\$ 34,79	R\$ 34,79	23,38 %	R\$ 42,92	R\$ 42,92	
6.33	SINAPI - 101903	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 313,97	R\$ 313,97	23,38 %	R\$ 387,38	R\$ 387,38	
7	-	ALAMBRADO E PORTÃO							R\$ 208.395,93	
7.1	SINAPI - 102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	937,44	M2	R\$ 176,70	R\$ 176,70	23,38 %	R\$ 218,01	R\$ 204.371,28	
7.2	Outros - ORSE-8900	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2",	5,00	M2	R\$ 652,40	R\$ 652,40	23,38 %	R\$ 804,93	R\$ 4.024,65	
Total:									R\$ 597.577,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos								
8	—	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 16.727,85	
8.1	SINAPI - 94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	125,00	M2	R\$ 71,56	R\$ 71,56	23,38 %	R\$ 88,29	R\$ 11.036,25	
8.2	Outros - ORSE-4864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	30,00	M2	R\$ 153,77	R\$ 153,77	23,38 %	R\$ 189,72	R\$ 5.691,60	
9	—	PINTURA							R\$ 14.768,31	
9.1	SINAPI - 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	208,32	M2	R\$ 3,63	R\$ 3,63	23,38 %	R\$ 4,48	R\$ 933,27	
9.2	SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	208,32	M2	R\$ 12,47	R\$ 12,47	23,38 %	R\$ 15,39	R\$ 3.206,04	
9.3	SINAPI - 100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	180,00	M2	R\$ 23,68	R\$ 23,68	23,38 %	R\$ 29,22	R\$ 5.259,60	
Total:									R\$ 597.577,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020								
9.4	SINAPI - 100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	180,00	M2	R\$ 24,18	R\$ 24,18	23,38 %	R\$ 29,83	R\$ 5.369,40	
10	-	DIVERSOS							R\$ 7.678,56	
10.1	Outros - ORSE-2408	Trave para campo de futebol soçaita, desmontável	1,00	PAR	R\$ 2.611,89	R\$ 2.611,89	23,38 %	R\$ 3.222,55	R\$ 3.222,55	
10.2	Outros - ORSE-2426	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	1,00	PAR	R\$ 346,80	R\$ 346,80	23,38 %	R\$ 427,88	R\$ 427,88	
10.3	Outros - ORSE-12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	1,00	UN	R\$ 471,42	R\$ 471,42	23,38 %	R\$ 581,64	R\$ 581,64	
10.4	Outros - ORSE-0005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	1,00	UN	R\$ 2.051,91	R\$ 2.051,91	23,38 %	R\$ 2.531,65	R\$ 2.531,65	
Total:									R\$ 597.577,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
10.5	Outros - ORSE-4541	Marco inaugural - Rev. 01	1,00	UN	R\$ 741,48	R\$ 741,48	23,38 %	R\$ 914,84	R\$ 914,84	
Total:									R\$ 597.577,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	